

浏阳市平安印业包装有限公司改扩建项目 环境影响评价公示

一、项目基本情况

浏阳市平安印业包装有限公司于 2009 年 11 月 4 日取得浏阳市平安印业包装有限公司年产 450 万 m² 包装箱新建项目环境影响报告表的批复，2010 年 12 月完成本厂新建项目的竣工环保验收并取得浏阳市环境保护局下达的验收意见，于 2020 年 4 月 20 日取得排污许可手续，在 2023 年 9 月 5 日进行了变更，有效期至 2028 年 9 月 4 日。为适应市场发展需求，满足高峰期生产需求，浏阳市平安印业包装有限公司拟投资 300 万元在浏阳市柞冲镇张家店村三口组的现有厂区内进行改扩建项目，主要改扩建内容为对印刷区域进行密闭并在覆膜机上方设置集气罩，收集清洗、润版、印刷等工序产生的挥发性有机物进行处理；增加印刷机、覆膜机等生产设备；产品产能新增彩箱 800 万 m²、新增彩色外包装纸 1000 万 m²、新增彩盒 500 万 m²，普通包装箱产能由 450 万 m² 增加至 675 万 m²。同时，本项目拟将锅炉燃料由煤更换为成型生物质颗粒。胶印油墨、覆膜胶等更换为更环保的材料。

二、项目产生的主要污染物

营运期污染源主要为：

废气：印刷、覆膜和换色清洗过程中产生的有机废气、危废暂存间废气、锅炉废气、食堂废气；

废水：生活污水；

噪声：生产设备运行噪声；

固废：生活垃圾、一般工业固废、危险废物等。

三、项目拟采取的污染防治措施及主要环境影响

项目营运期：

废气：印刷工序和清洗工序均在密闭的印刷车间进行，印刷车间采取负压密闭抽风收集，覆膜机上方设置集气罩，一同通过管道连接进入过滤棉+活性炭吸附装置处理达标后经 15m 排气筒（DA002-DA004）排放；密闭危废间，危废暂存间内部上方设置集气罩，危废暂存间有机废气收集后引至 1#生产车间有机废气处理设施处理；锅炉废气经布袋除尘器+麻石水膜加碱除尘处理达标后经 35m 排气筒（DA001）排放；食堂油烟依托油烟净化装置处理后处理后通过油烟专用管道引至高于楼顶排放。

废水：厂区采取雨污分流的方式，雨水排入附近地表水渠；①食堂废水经隔油池预处理

后与生活污水一同进入化粪池+人工湿地处理后，排入收集池，用于厂区绿化或周边农田施肥；
②锅炉排污水用于麻石水膜除尘用水，不外排。

噪声：本项目产生的噪声为机械设备运行噪声。通过选用低噪声设备，采取隔音、合理布局等措施后，项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准的要求：昼 $Leq \leq 60dB(A)$ ，对周围环境不会产生明显影响。

固废：①生活垃圾按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分交由环卫部门统一作无害化处置；②一般工业固废：废包装材料、废边角料及不合格产品经收集后外售；灰渣及布袋除尘器收集的粉尘交由农户施肥；使用完后的印刷版在厂内擦拭干净晾干后，定期交由印刷版供应商回收处理；④显影废水、废油墨桶、废专用清洁剂包装桶、废清洁剂、含有清洗剂及油墨的废海绵等劳保用品、废矿物油及废矿物油桶、废过滤棉、废活性炭等，由专用密封的收集桶或收集箱分类收集，暂存危废间，定期委托有资质单位清运。

四、环境影响评价结论

本项目符合国家现行产业发展政策，项目在运行中产生一定程度的废气、废水、噪声、固体废物的污染，在建设单位严格按照本报告提出的各项规定，切实落实各项污染防治措施，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。从环保角度而言本项目是可行的。

五、征求公众意见的范围和主要事项

本次公众参与的范围主要为项目所在地或本项目有直接或间接关系的企事业单位和个人。征求公众对该项目环境影响、污染防治措施等环境保护方面的意见和建议。如有需要，您可以向环评单位或建设单位索取本项目环境影响报告书（表）的全文信息。

六、公众提出意见的具体形式和起止时间

本次公众参与采用向公示相关信息后，收集公众所提出的意见和建议的形式，任何单位或个人若有宝贵意见或建议，可在公告之日 10 个工作日内通过以下联系方式，直接到建设单位、评价单位反应或采用电话、邮件等方式提出，供建设单位和评价单位及政府环境主管部门决策参考。

七、建设单位、环评单位

建设单位：浏阳市平安印业包装有限公司

地址：浏阳市枞冲镇张家店村三口组

联系人：余安

评价单位：湖南融泽生态环境科技有限公司

地址：长沙市开福区福元中路 66 号美利新世界小区

联系人：李爽

联系电话：13574153168

联系电话：18670309860

发布单位：浏阳市平安印业包装有限公司

2024 年 8 月 22 日